

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-109

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	13
Оголовок 200x200 мм.	шт.	13
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м ²	333
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м ²	92
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.(доп.утепл.)	м ²	97
OSB-3 толщ. 22 мм	м ²	73
OSB-3 толщ. 12 мм	м ²	81
Ветрозащитная мембрана	м ²	181
Гидроизоляционная мембрана	м ²	80
Гипсокартон 12,5 мм. (внутр. Отделка)	м ²	153
Вагонка (внутр. Отделка)	м ²	21,2
Имитация бруса (наружн. отделка)	м ²	89
Натяжной потолок	м ²	33,2
Битумная черепица	м ²	80,4
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м ²	238
Сетка от грызунов	м ²	41
Террасная доска	м ²	1,6
Подшивка свесов крыши	м ²	14,8
Пиломатериалы		
20x100	м ³	0,6
50x50	м ³	0,4
45x90	м ³	0,4
45x140	м ³	3,2
45x190	м ³	5
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.640 х в.660)	шт.	2
Окно ОК-2 (проём ш.940 х в.1260)	шт.	4
Окно ОК-3 (проём ш.1440 х в.1260)	шт.	2
Окно ОК-4 (проём ш.640 х в.960)	шт.	1
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 900x2100)	шт.	1
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 900x2100)	шт.	1
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 700x2100)	шт.	2