

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-119

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	10
Оголовок 200x200 мм.	шт.	10
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м ²	212
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м ²	65
OSB-3 толщ. 12 мм	м ²	50,3
OSB-3 толщ. 18 мм	м ²	31,5
Ветрозащитная мембрана	м ²	100
Гидроизоляционная мембрана	м ²	50,3
Имитация бруса (внутр. Отделка)	м ²	130
Сайдинг (наружн. отделка)	м ²	69
Битумная черепица	м ²	50,3
Подкладочный ковёр	м ²	50,3
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м ²	167
Сетка от грызунов	м ²	31,5
Подшивка свесов крыши	м ²	16,7
Пиломатериалы		
20x100	м ³	0,44
50x50	м ³	0,21
45x95	м ³	0,37
45x145	м ³	2,44
45x195	м ³	1,83
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.540 х в.960)	шт.	1
Окно ОК-2 (проём ш.1240 х в.1560)	шт.	3
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 900x2100)	шт.	1
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800x2100)	шт.	2
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 700x2100)	шт.	1