

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-39

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	12
Оголовок 200x200 мм.	шт.	12
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м ²	190
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м ²	55
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.(доп. Утепл.)	м ²	109
OSB-3 толщ. 18 мм	м ²	30
Ветрозащитная мембрана	м ²	92
Гидроизоляционная плёнка	м ²	57
Вагонка (внутр. Отделка)	м ²	118
Имитация бруса (наружн. отделка)	м ²	63
Металлочерепица	м ²	57
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м ²	126
Сетка от грызунов	м ²	30
Подшивка свесов крыши	м ²	21
Террасная доска	м ²	5
Пиломатериалы		
20x100	м ³	0,4
50x50	м ³	0,3
50x100	м ³	0,7
50x150	м ³	2,3
50x200	м ³	4,8
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.600 х в.1500)	шт.	1
Окно ОК-2 (проём ш.1200 х в.1200)	шт.	1
Окно ОК-3 (проём ш.1100 х в.1500)	шт.	3
Окно ОК-4 вент.решётка (проём ш.500 х в.500)	шт.	1
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 900x2100)	шт.	1
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800x2100)	шт.	2
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 700x2100)	шт.	1