

Смета на основные материалы к проекту каркасного дома КД-54

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
Фундамент					
Свая винтовая диам. 108 мм.	http://lite.lc/QPvBW	шт.	36	2190	78840
Оголовок 200x200 мм.	http://lite.lc/65PI5	шт.	36	315	11340
Основные материалы					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	http://lite.lc/q8GTQ	м ²	170	95	16150
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм. (доп.утепл.)	http://lite.lc/q8GTQ	м ²	160	95	15200
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	http://lite.lc/PPAWI	м ²	340	187	63580
OSB-3 толщ. 9 мм	http://lite.lc/YT6fl	м ²	281	174	48894
OSB-3 толщ. 18 мм	http://lite.lc/6syft	м ²	72	378	27216
Ветрозащитная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м ²	86	39	3354
Гидроизоляционная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м ²	70	39	2730
Вагонка	https://lite.shara.li/mBV	м ²	148	674	99752
Гипсокартон 12,5 мм	http://lite.lc/YuytBP	м ²	106	104	11024
Битумная черепица	https://lite.shara.li/MY4	м ²	128	574	73472
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	http://lite.lc/DP83U	м ²	232	20	4640
Сайдинг	http://lite.lc/HmrEfq	м ²	85	255	21675
Террасная доска	http://lite.lc/FcczD	м ²	24	760	18240
Пиломатериалы					
50x50		м ³	0,45	11700	5265
20x100	http://lite.lc/0EKiH	м ³	1,5	11700	17550
50x100		м ³	0,7	11700	8190
50x150	http://lite.lc/e4mx_5	м ³	4	11700	46800
50x200	http://lite.lc/qhINWY	м ³	8,2	11700	95940
150x150	http://lite.lc/nvPig	м ³	0,27	11700	3159
Окна					
Окно ОК-1 (проём ш.600 х в.600)		шт.	2	2500	5000
Окно ОК-2 (проём ш.1500 х в.600)		шт.	4	4500	18000
Окно ОК-3 (проём ш.1200 х в.600)		шт.	1	4000	4000
Окно ОК-4 (проём ш.2000 х в.1800)		шт.	2	18000	36000
Двери					
Дверь Д-1 наружная (проём 1000x2100)		шт.	1	12150	12150
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 900x2100)	http://lite.lc/ugdGSw	шт.	5	7340	36700
Итого по позициям:					784861
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		31394
Транспортные расходы			5,00%		39243
Отход материалов			5,00%		39243
Итого:					894742
Стоимость 1 кв.м.		м ²	83,97		10655