

## Смета на основные материалы к проекту каркасного дома КД-55

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
<b>Фундамент</b>					
Свая винтовая диам. 108 мм.	<a href="http://lite.lc/QPvBW">http://lite.lc/QPvBW</a>	шт.	43	2190	94170
Оголовок 200x200 мм.	<a href="http://lite.lc/65PI5">http://lite.lc/65PI5</a>	шт.	43	315	13545
<b>Основные материалы</b>					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	<a href="http://lite.lc/q8GTQ">http://lite.lc/q8GTQ</a>	м <sup>2</sup>	123,88	95	11769
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм. (доп.утепл.)	<a href="http://lite.lc/q8GTQ">http://lite.lc/q8GTQ</a>	м <sup>2</sup>	121,62	95	11554
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	<a href="http://lite.lc/PPAWI">http://lite.lc/PPAWI</a>	м <sup>2</sup>	689,85	187	129002
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм. (доп.утепл.)	<a href="http://lite.lc/PPAWI">http://lite.lc/PPAWI</a>	м <sup>2</sup>	118,24	187	22111
OSB-3 толщ. 9 мм	<a href="http://lite.lc/YT6fl">http://lite.lc/YT6fl</a>	м <sup>2</sup>	247,05	174	42987
OSB-3 толщ. 18 мм	<a href="http://lite.lc/6syft">http://lite.lc/6syft</a>	м <sup>2</sup>	118,24	378	44695
Ветрозащитная мембрана	<a href="http://lite.lc/7W7ZR8">http://lite.lc/7W7ZR8</a>	м <sup>2</sup>	130,58	39	5093
Гидроизоляционная плёнка	<a href="http://lite.lc/7W7ZR8">http://lite.lc/7W7ZR8</a>	м <sup>2</sup>	186,57	39	7276
Гипсокартон 12,5 мм	<a href="http://lite.lc/YuytBP">http://lite.lc/YuytBP</a>	м <sup>2</sup>	414,57	104	43115
Металлочерепица	<a href="http://lite.lc/L-Mwbr">http://lite.lc/L-Mwbr</a>	м <sup>2</sup>	186,57	370	69031
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	<a href="http://lite.lc/DP83U">http://lite.lc/DP83U</a>	м <sup>2</sup>	367,06	20	7341
Сайдинг	<a href="http://lite.lc/HmrEfq">http://lite.lc/HmrEfq</a>	м <sup>2</sup>	130,58	255	33298
Террасная доска	<a href="http://lite.lc/FcczD">http://lite.lc/FcczD</a>	м <sup>2</sup>	20,18	760	15337
<b>Пиломатериалы</b>					
25x50		м <sup>3</sup>	0,4	11700	4680
25x100	<a href="http://lite.lc/0EKiH">http://lite.lc/0EKiH</a>	м <sup>3</sup>	1,99	11700	23283
50x150	<a href="http://lite.lc/e4mx_5">http://lite.lc/e4mx_5</a>	м <sup>3</sup>	7,57	11700	88569
50x200	<a href="http://lite.lc/qhINWY">http://lite.lc/qhINWY</a>	м <sup>3</sup>	17,06	11700	199602
150x150	<a href="http://lite.lc/nvPig">http://lite.lc/nvPig</a>	м <sup>3</sup>	0,16	11700	1872
<b>Окна</b>					
Окно ОК-1 (проём ш.900 х в.600)		шт.	2	5100	10200
Окно ОК-2 (проём ш.1500 х в.1500)	<a href="http://lite.lc/VXRtR">http://lite.lc/VXRtR</a>	шт.	6	9693	58158
<b>Двери</b>					
Дверь Д-1 наружная (проём 1000x2100)	<a href="http://lite.lc/qFwqk">http://lite.lc/qFwqk</a>	шт.	1	12150	12150
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 900x2100)	<a href="http://lite.lc/ugdGSw">http://lite.lc/ugdGSw</a>	шт.	5	7340	36700
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 800x2100)	<a href="http://lite.lc/qBHwcv">http://lite.lc/qBHwcv</a>	шт.	2	6590	13180
Дверь Д-4 наружная двупольная остеклённая (проём 1500x2100)		шт.	2	12000	24000
Итого по позициям:					1022717
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		40909
Транспортные расходы			5,00%		51136
Отход материалов			5,00%		51136
Итого:					1165897
Стоимость 1 кв.м.		м <sup>2</sup>	121,79		9573