https://www.karkasproekt.com/kd-94

Ведомость на основные материалы к проекту каркасной бани КД-94

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	12
Оголовок 200х200 мм.	шт.	12
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м²	223
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м²	75
OSB-3 толщ. 18 мм	м²	36
Ветрозащитная мембрана	м²	36
Гидроизоляционная мембрана	м²	53
Вагонка (внутр. Отделка)	м²	129
Имитация бруса (наружн. отделка)	м²	65
Металлочерепица	м²	53
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м²	136
Сетка от грызунов	м²	36
Подшивка свесов крыши	м²	15
МДВП Белтермо (Шип-Паз) 20 мм.	м²	64
Пиломатериалы		
20х100	м³	0,4
50х50	м³	0,3
50х100	м³	0,12
50х150	м³	2,6
50х200	м³	3,9
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.500 х в.500)	шт.	2
Окно ОК-2 (проём ш.2200 х в.2800)	шт.	2
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 1000х2100)	шт.	1
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800х2100)	шт.	2