https://www.karkasproekt.com/kd-96

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-96

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	8
Свая винтовая диам. 89 мм.	шт.	2
Оголовок 200х200 мм.	шт.	10
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м²	96
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м²	37
OSB-3 толщ. 18 мм	м²	22
Ветрозащитная мембрана	м²	33
Гидроизоляционная мембрана	м²	40
Вагонка (внутр. Отделка)	м²	86
Имитация бруса (наружн. отделка)	м²	47
Металлочерепица	м²	40
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м²	74
Сетка от грызунов	м²	18
Подшивка свесов крыши	м²	20,5
Террасная доска	м²	8,2
Пиломатериалы		
20х100	м³	0,3
50х50	м³	0,15
50х100	м³	1,2
50х150	м³	2,2
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.640 х в.660)	шт.	1
Окно ОК-2 (проём ш.640 х в.960)	шт.	1
Окно ОК-3 (проём ш.840 х в.1260)	шт.	1
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 900х2100)	шт.	1
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800х2100)	шт.	1
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 700х2100)	шт.	1